แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริเวณชั้น 8 และชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารซี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รื้อถอนและติดตั้ง ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น

6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก) จำนวน 1 แผ่น

6.3 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 8 แผ่น.

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

7.1 นายปณิธาน เขินอำนวย.....ประธานกรรมการ

7.2 นายเทพฤทธิ์ สัมปุรณะพันธุ์.....กรรมการ

7.3 นายนฤพนธ์ พุ่มแสง.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(รายละเอียดงาน)

ชื่อโครงการ :ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริเวณ ชั้น 8 และชั้น 9 **งานตกแต่งภายใน ชั้น 8**

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารซี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แบบเลขที่ : รายการเลขที่ :

คำนวณราคาโดย : เจ้าหน้าที่ประมาณราคากลาง วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	**งานตกแต่งภายใน ชั้น 8**								
1.1	งานรื้อถอน	1.00	งาน		-		63,996.17	63,996.17	
1.2	งานพื้นและงานผิวพื้น	1.00	งาน		1,300,373.97		242,405.70	1,542,779.67	
1.3	งานผนังและงานผิวผนัง	1.00	งาน		1,271,668.65		400,577.78	1,672,246.42	
1.4	งานฝ้าเพดาน	1.00	งาน		547,342.51		158,171.86	705,514.36	
1.5	งานสวิตช์, เต้ารับไฟฟ้าและดวงโคม	1.00	งาน		1,387,736.72		355,911.00	1,743,647.72	
1.6	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Build-in Furniture)	1.00	งาน		1,495,750.00		-	1,495,750.00	
1.7	งานติดตั้งประตู	1.00	งาน		761,900.00		-	761,900.00	
1.8	งานบัดเตล็ด	1.00	งาน		44,200.00		3,000.00	47,200.00	
	รวมราคา งานตกแต่งภายใน ชั้น 8				**6,808,971.85**		**1,224,062.50**	**8,033,034.34**	
1.1	**งานรื้อถอน**								
1.1.1	งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม								
	- งานรื้อผนังเดิม	280.89	ตร.ม.	-	-	40.00	11,235.60	11,235.60	
	- งานรื้อพื้นเดิม	205.00	ตร.ม.	-	-	50.00	10,250.00	10,250.00	
	- งานรื้อฝ้าเดิม	565.00	ตร.ม.	-	-	25.00	14,125.00	14,125.00	
	- งานรื้อประตู	20.00	ชุด	-	-	80.00	1,600.00	1,600.00	
1.1.2	งานรื้อถอนงานระบบไฟฟ้าไฟฟ้า								
	- งานดวงโคม ดาวไลท์ หลอดฟลอเรสเซนต์ พร้อมสายไฟ	630.00	ชุด	-	-	25.00	15,750.00	15,750.00	
	- งานป้าย Emergency พร้อมสายไฟ	58.00	ชุด	-	-	25.00	1,450.00	1,450.00	
	- งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า พร้อมสายไฟ		ชุด	-	-	25.00	-	-	
	- Smoke Detector, Speaker, Manual Pull Station	116.00	ชุด	-	-	25.00	2,900.00	2,900.00	
	- Dome Fixed Type CCTV IP Camera,'Volumn Control,Ceiling Speaker		ชุด	-	-	25.00	-	-	
	- งานท่อสายอื่นๆ	1.00	เหมา	-	-	3,716.82	3,716.82	3,716.82	
1.1.3	งานรื้อถอนงานระบบดับเพลิง								
	- SPRINKLER HEAD	79.00	ชุด	-	-	25.00	1,975.00	1,975.00	
	- FIRE HOSE CABINET /W HOSE VALVE	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
	- งานท่อ	1.00	เหมา	-	-	593.75	593.75	593.75	
1.1.4	อื่นๆโปรดระบุ								
	รวมราคา งานรื้อถอน				**-**		**63,996.17**	**63,996.17**	
1.2	**งานพื้นและงานผิวพื้น**								
	FL-1 พื้นกระเบื้องยางลายไม้ (VN-1) ระบุรุ่นภายหลัง	489.30	ตร.ม.	400.00	195,720.00	40.00	19,572.00	215,292.00	
	FL-2 พื้นกระเบื้องยางลายปูนปลือย (VN-2) ระบุรุ่นภายหลัง	1,348.31	ตร.ม.	400.00	539,322.00	40.00	53,932.20	593,254.20	
	FL-3 พื้นกระเบื้องยางสีส้ม (VN-3) ระบุรุ่นภายหลัง	382.20	ตร.ม.	400.00	152,880.00	40.00	15,288.00	168,168.00	
	FL-4 พื้นกระเบื้องยางลายหินสีดำ (VN-4) ระบุรุ่นภายหลัง	17.01	ตร.ม.	400.00	6,805.47	40.00	680.55	7,486.02	
	FL-5 พื้นกระเบื้องยางลายหินสีครีม (VN-5) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	400.00	-	40.00	-	-	
	FL-6 พื้นกระเบื้องยางลาย TERRAZZO (VN-6) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	400.00	-	40.00	-	-	
	FL-7 พื้นพรมสีฟ้า (CP-1) ระบุรุ่นภายหลัง	98.49	ตร.ม.	500.00	49,245.00	150.00	14,773.50	64,018.50	
	FL-8 พื้นพรมสีเทา (CP-2) ระบุรุ่นภายหลัง	274.07	ตร.ม.	500.00	137,035.50	150.00	41,110.65	178,146.15	
	FL-9 พื้นพรมสีเทาลายทาง (CP-3) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	500.00	-	150.00	-	-	
	FL-10 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 (CT-1) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	400.00	-	217.00	-	-	
	FL-11 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 (CT-2) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	400.00	-	217.00	-	-	
	FL-12 พื้นกระเบื้องยาง SPC ลายไม้ (VT-7) หนา 6.5 มม.	205.32	ตร.ม.	690.00	141,670.80	315.00	64,675.80	206,346.60	
	- ปูนกาวและยาแนว	-	ตร.ม.	50.00	-	-	-	-	
	SK-1 บัวพื้นอะลูมิเนียม S/S	647.46	ม.	120.00	77,695.20	50.00	32,373.00	110,068.20	
	- อื่นๆโปรดระบุ								
	รวมราคา งานพื้นและงานผิวพื้น				**1,300,373.97**		**242,405.70**	**1,542,779.67**	
1.3	**งานผนังและงานผิวผนัง**								
	- งานผนังกั้นห้อง	54.77	ตร.ม.	275.00	15,061.20	56.00	3,067.01	18,128.21	
	- งานฉาบเรียบ	109.54	ตร.ม.	120.00	13,144.32	80.00	8,762.88	21,907.20	
	P1 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตสีเงิน (PL-1)	143.48	ตร.ม.	550.00	78,911.25	250.00	35,868.75	114,780.00	
	P2 ผนังแต่งผิว ทาสีขาว (PT-1)	614.63	ตร.ม.	47.00	28,887.38	34.00	20,897.25	49,784.63	
	P3 ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบ ทา2สี สีขาว (PT-1) และสีฟ้า (PT-2)	133.50	ตร.ม.	47.00	6,274.50	34.00	4,539.00	10,813.50	
	P4 ผนังแต่งผิวทำสีพ่น TEXTURE (TC-1) เขาะร่องตามแบบ	137.43	ตร.ม.	540.00	74,209.50	-	-	74,209.50	
	P5 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีตผิวหน้าไส้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายเรียบ (PL-2)	172.75	ตร.ม.	1,000.00	172,750.00	600.00	103,650.00	276,400.00	
	P6 ผนังด้านในแต่งผิวทาสีส้ม (PT-3) ด้านนอกปิดทับด้วยเฟร่มกรุตะแกรงเหล็กฉีกทำสีพ่น (PT-3)	16.25	ตร.ม.	2,500.00	40,625.00	250.00	4,062.50	44,687.50	
	P7 ผนังแต่งผิว ทาสีน้ำเงิน (PT-4)	208.40	ตร.ม.	47.00	9,794.80	34.00	7,085.60	16,880.40	
	P8 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยแผ่น AKUS (SP-1)	23.75	ตร.ม.	2,050.00	48,687.50	250.00	5,937.50	54,625.00	
	P9 ผนังกรอบเฟร่มอลูมิเนียม POWDER COATED 25มม. กรุกระจกลูกฟูก (GL-1) หนา 5มม.	70.66	ตร.ม.	2,000.00	141,310.00	400.00	28,262.00	169,572.00	
	P10 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายเรียบ (PL-3)	145.30	ตร.ม.	550.00	79,915.00	250.00	36,325.00	116,240.00	
	P11 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (PL-4)	115.37	ตร.ม.	550.00	63,453.50	250.00	28,842.50	92,296.00	
	P12 ผนังกระจกลามิเนตใส (GL-2) หนา 6มม. กรอบเฟร่มอลูมิเนียม POWDER COATED 25 มม. ติด STICKER (FS-1) ลวดลายตามแบบ	17.00	ตร.ม.	1,320.00	22,440.00	400.00	6,800.00	29,240.00	
	P13 ผนังด้านในแต่งผิวทำสีพ่นTEXTURE (TC-1) ด้านนอกปิดทับด้วยเฟร่มกรุกระจกลูกฟูกใส่สี (GL-3) ตามแบบ ซ่อนไฟ LED STRIPLIGHT	9.38	ตร.ม.	1,320.00	12,375.00	400.00	3,750.00	16,125.00	
	P14 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีตผิวหน้าไส้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายเรียบ (PL-5) เดินคิ้วไม้จริงตามแบบ ทำสีย้อมเทียบสีลามิเนต	89.40	ตร.ม.	1,400.00	125,160.00	600.00	53,640.00	178,800.00	
	P15 ผนังกระจก GLASS COAT สีส้ม (GL-4) หนา 6มม. กรอบเฟร่มอลมิเนียม POWDER COATED 25มม.	45.25	ตร.ม.	1,330.00	60,182.50	400.00	18,100.00	78,282.50	
	P16 ผนังกรุกระเบื้อง PORCELAIN (CT-1) ขนาด 120x60 ซม.	-	ตร.ม.	563.00	-	571.00	-	-	
	P17 ผนังแต่งผิวทำสีพ่น TEXTURE (TC-2) เขาะร่องตามแบบ	-	ตร.ม.	540.00	-	-	-	-	
	P18 ผนังแต่งผิวทำสีพ่น TEXTURE (TC-2) เขาะร่องตามแบบ ฝังกรุยเชิงตัว U สีทอง	-	ตร.ม.	725.00	-	100.00	-	-	
	P19 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยกระจกเงา (GL-5)	-	ตร.ม.	1,950.00	-	500.00	-	-	
	P20 ผนังแต่งผิว ทาสีน้ำตาล (PT-5)	-	ตร.ม.	47.00	-	34.00	-	-	
	P21 ผนังด้านในแต่งผิวทำสีพ่น TEXTURE (TC-2) เขาะร่องตามแบบ ด้านนอกปิดทับด้วยเฟร่มกรุกระจกลามิเนตใส (GL-6) ตามแบบ	-	ตร.ม.	1,320.00	-	420.00	-	-	
	P22 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายเรียบ (PL-6) ติด STICKER (FS-2) ลวดลายตามแบบ	-	ตร.ม.	780.00	-	250.00	-	-	
	P23 ผนังแต่งผิว ทาสีครีม (PT-6)	-	ตร.ม.	47.00	-	34.00	-	-	
	P24 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วย ลามิเนตลายเรียบสีครีม (PL-6)	-	ตร.ม.	780.00	-	250.00	-	-	
	P25 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วย ลามิเนตลายเรียบสีเทา (PL-7)	-	ตร.ม.	780.00	-	250.00	-	-	
	P26 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีต รุ่น Jigsaw Series Blossom 1, Blossom 2, TRI, TRE (SP-2) วางเรียงตา	-	ตร.ม.	1,400.00	-	600.00	-	-	
	P27 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีตผิวหน้าไส้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (PL-8)	-	ตร.ม.	1,730.00	-	600.00	-	-	
	P28 ผนังระแนงไม้เทียม (WPC-1)	-	ตร.ม.	939.00	-	120.00	-	-	
	P29 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (PL-9)	-	ตร.ม.	780.00	-	250.00	-	-	
	P30 ผนังติดตั้งสวนแนวตั้ง ตามแบบ	-	ตร.ม.	15,000.00	-	-	-	-	
	P31 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีตนิดโฟมหนา 12 มม. ผิวหน้าธรรมชาติพ่นสีสำเร็จ (SP-3) หุ้มผ้าสีเทา (FB-1)	-	ตร.ม.	1,900.00	-	500.00	-	-	
	P32 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีตนิดโฟมหนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (PL-10) เดินคิ้วไม้จริงตามแบบ ทำสีย้อมเทียบสีลามิเนต ซ่อนไฟ LED STRIPLIGHT	-	ตร.ม.	2,200.00	-	750.00	-	-	
	P33 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีตนิดโฟมหนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (PL-11) เดินคิ้วไม้จริงตามแบบ ทำสีย้อมเทียบสีลามิเนต ซ่อนไฟ LED STRIPLIGHT	-	ตร.ม.	2,200.00	-	750.00	-	-	
	P34 ผนังกรุกระเบื้อง PORCELAIN (CT-2) ขนาด 60x60 ซม.	-	ตร.ม.	563.00	-	571.00	-	-	
	P35 ผนังกรุกระเบื้อง PORCELAIN (CT-3) ขนาด 60x60 ซม.	-	ตร.ม.	563.00	-	571.00	-	-	
	P36 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตสีทอง (PL-5)	-	ตร.ม.	780.00	-	250.00	-	-	
	P37 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีตผิวหน้าไส้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ทำสีพ่น Texture (TC-1) เขาะร่องตาม	24.43	ตร.ม.	1,600.00	39,080.00	350.00	8,548.75	47,628.75	
	P38 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีตผิวหน้าไส้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตสีครีม (PL-6)	-	ตร.ม.	1,730.00	-	600.00	-	-	
	P39 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีตผิวหน้าไส้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ทา 2 สี สีขาว (PT-1) และสีฟ้า (PT-2)	77.38	ตร.ม.	950.00	73,507.20	290.00	22,439.04	95,946.24	
	P40 ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีตผิวหน้าไส้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (PL-4)	-	ตร.ม.	950.00	-	600.00	-	-	
	P41 ผนังกรุกระจกลามิเนตใส (GL-2) หนา 6 มม กรอบเฟร่มอลูมิเนียม Poweder Coated 25 มม.	41.48	ตร.ม.	4,000.00	165,900.00	-	-	165,900.00	
	P42 ผนังโครงซีไลน์กรุไม้HMRหนา 6 มม.ปิดทับด้วยลามิเนตลายเรียบสีเทา (PL-7)	-	ตร.ม.	780.00	-	250.00	-	-	
	P43 ผนังกระจกลามิเนตใส (GL-2) หนา 6มม. กรอบเฟร่มอลูมิเนียม POWDER COATED 25มม. ติด STICKE	-	ตร.ม.	2,070.00	-	450.00	-	-	

	-	อื่นๆโปรดระบุ								
		รวมราคา งานผนังและงานผิวผนัง				**1,271,668.65**		**400,577.78**	**1,672,246.42**	
1.4	**งานฝ้าเพดาน**									
	CL-1	ฝ้าเพดานเปลือยโชว์งานระบบทาสีน้ำเงิน (PT-4) ระบุรุ่นภายหลัง	1,025.30	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL-2	ฝ้าเพดานเปลือยโชว์งานระบบทาสีน้ำตาล (PT-5) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL-3	ฝ้าเพดานโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีขาว (PT-1) ระบุรุ่นภายหลัง	458.50	ตร.ม.	281.00	128,838.50	75.00	34,387.50	163,226.00	
	CL-4	ฝ้าเพดานโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีฟ้า (PT-2) ระบุรุ่นภายหลัง	113.23	ตร.ม.	281.00	31,817.35	75.00	8,492.18	40,309.52	
	CL-5	ฝ้าเพดานโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสีน้ำตาล (PT-5) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	281.00	-	75.00	-	-	
	CL-6	งานหลืบไฟและหลืบม่านโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีขาว (PT-1) ระบุรุ่นภายหลัง	24.15	ม.	150.00	3,622.50	50.00	1,207.50	4,830.00	
	CL-7	งานหลืบไฟโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีขาว (PT-1) ระบุรุ่นภายหลัง	70.38	ม.	150.00	10,557.00	50.00	3,519.00	14,076.00	
	CL-8	งานหลืบไฟโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีฟ้า (PT-2) ระบุรุ่นภายหลัง	21.39	ม.	150.00	3,208.50	50.00	1,069.50	4,278.00	
	CL-9	งานหลืบไฟโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีน้ำตาล (PT-5) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ม.	150.00	-	50.00	-	-	
	CL-10	งานฝ้าตกแต่งตะแกรงเหล็กฉีก ทำสีพ่นสีน้ำเงิน (PT-4) ระบุรุ่นภายหลัง เรียงตามแบบ	76.50	ตร.ม.	2,750.00	210,375.00	500.00	38,250.00	248,625.00	
	CL-11	กล่องฝ้าตกแต่ง กรุแผ่นเซลโลกรีดแผ่นเส้นใยไม้ผสมซีเมนต์ ตามแบบ	-	ม.	1,700.00	-	700.00	-	-	
	CL-12	กล่องฝ้าตกแต่ง กรุแผ่นเซลโลกรีดชนิดโฟม 12 มม. ผิวหน้าธรรมชาติพ่นสีสำเร็จ วางซ้อนกันและตัดตามแบบ	-	ม.	1,600.00	-	650.00	-	-	
	CL-13	ฝ้าเพดานโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางหนา 6มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ (PL-10) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	1,650.00	-	500.00	-	-	
	CL-14	งานร่องไฟโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีดำ (PT-7) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ม.	450.00	-	150.00	-	-	
	CL-15	ฝ้าเพดานกระจกเงาชา (GL-7) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	1,700.00	-	500.00	-	-	
	CL-16	ฝ้าหลบซ่อนไฟ ติดตั้งไม้ทาสีขาว (PT-1) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ชุด	5,000.00	-	500.00	-	-	
	CL-17	กล่องฝ้าตกแต่ง กรุแผ่นเซลโลกรีดชนิดโฟม 12 มม. ผิวหน้าธรรมชาติพ่นสีสำเร็จ สีขาว (PT-1)	65.00	ตร.ม.	1,550.00	100,750.00	400.00	26,000.00	126,750.00	
	PT-1	สีทาฝ้า สีขาว	477.41	ตร.ม.	36.00	17,186.62	28.00	13,367.37	30,553.98	
	PT-2	สีทาฝ้า สีน้ำเงิน	113.23	ตร.ม.	36.00	4,076.24	28.00	3,170.41	7,246.66	
	PT-3	สีทาฝ้า สีน้ำตาล	-	ตร.ม.	36.00	-	28.00	-	-	
	PT-4	สีทาฝ้า สีฟ้า	1,025.30	ตร.ม.	36.00	36,910.80	28.00	28,708.40	65,619.20	
	PT-5	สีทาฝ้า สีดำ	-	ตร.ม.	36.00	-	28.00	-	-	
	PT-7	สีทาฝ้า สีดำ	-	ตร.ม.	36.00	-	28.00	-	-	
	-	อื่นๆโปรดระบุ								
		รวมราคา งานฝ้าเพดาน				**547,342.51**		**158,171.86**	**705,514.36**	
1.5	**งานสวิตช์, เต้ารับไฟฟ้าและดวงโคม**									
	-	8PO31 PANEL	1.00	ชุด	18,233.00	18,233.00	500.00	500.00	18,733.00	
	-	8PO32 PANEL	1.00	ชุด	18,233.00	18,233.00	500.00	500.00	18,733.00	
	-	8PL31 PANEL	1.00	ชุด	14,831.00	14,831.00	500.00	500.00	15,331.00	
	-	8EP31 PANEL	1.00	ชุด	14,831.00	14,831.00	500.00	500.00	15,331.00	
	-	IEC01 70 Sq.mm.	-	ม.		-		-	-	
	-	IEC01 35 Sq.mm.	-	ม.		-		-	-	
	-	IEC01 16 Sq.mm.	-	ม.		-		-	-	
	-	IEC01 10 Sq.mm.	-	ม.		-		-	-	
	-	IEC01 4 Sq.mm.	-	ม.		-		-	-	
	-	EMT Dia. 2"	-	ม.		-		-	-	
	-	EMT Dia. 1-1/2"	-	ม.		-		-	-	
	-	EMT Dia. 1"	-	ม.		-		-	-	
	-	โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (4") Panel LED 9W	309.00	ชุด	110.00	33,990.00	115.00	35,535.00	69,525.00	
	-	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว 1.20 ม. 36W	188.00	ชุด	1,100.00	206,800.00	150.00	28,200.00	235,000.00	
	-	โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถือลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย (หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8) 1	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	150.00	600.00	5,332.00	
	-	LED STRIP LIGHT X5	531.00	ม.	225.00	119,475.00	50.00	26,550.00	146,025.00	
	-	โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (8") Panel LED 24W	6.00	ชุด	240.00	1,440.00	115.00	690.00	2,130.00	
	-	โคมดาวน์ไลท์ ติดลอย (6") พร้อมหลอด compact 14 W ขั้ว E27	-	ชุด	300.00	-	115.00	-	-	
	-	โคมไฟกิ่งทางเดิน	12.00	ชุด	700.00	8,400.00	115.00	1,380.00	9,780.00	
	-	โคมระย้า	-	ชุด	-	-	500.00	-	-	
	-	Emergency Light LED, 2 Housrs Emergency Duration 2x9W	20.00	ชุด	1,050.00	21,000.00	200.00	4,000.00	25,000.00	
	-	Exit sign (Double Side)	17.00	ชุด	950.00	16,150.00	200.00	3,400.00	19,550.00	
	-	สวิตช์	89.00	ชุด	95.00	8,455.00	80.00	7,120.00	15,575.00	
	-	สวิตช์ 2 ทาง	10.00	ชุด	195.00	1,950.00	80.00	800.00	2,750.00	
	-	เต้ารับไฟฟ้า	190.00	ชุด	170.00	32,300.00	90.00	17,100.00	49,400.00	
	-	เต้ารับไฟฟ้า ฝังพื้น		ชุด	2,060.00	-	90.00	-	-	
	-	อุปกรณ์ประกอบ		เหมา	7,986.00	-	3,242.00	-	-	
	-	2.5 sq.mm.	3,945.00	ม.	9.23	36,412.35	7.00	27,615.00	64,027.35	
	-	4 sq.mm.	3,313.80	ม.	13.93	46,161.23	10.00	33,138.00	79,299.23	
	-	EMT Dia. 1/2"	1,850.00	ม.	44.33	82,010.50	18.00	33,300.00	115,310.50	
		DR15U (NEW)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	-	LAN Outlet	15.00	ชุด	450.00	6,750.00	90.00	1,350.00	8,100.00	
	-	UTP CAT 6A	297.00	ม.	16.00	4,752.00	5.00	1,485.00	6,237.00	
	-	EMT Dia. 1/2"	297.00	ม.	44.33	13,166.01	18.00	5,346.00	18,512.01	
	-	รางวายเวย์ แบบขันสกรูพร้อมฝาปิด ขนาด 100x100 mm.		ม.	226.67	-	150.00	-	-	
	-	HDMI Cable ยาว 5 เมตร	1.00	เส้น	1,390.00	1,390.00	150.00	150.00	1,540.00	
	-	F/A-(NEW)	1.00	ชุด	6,745.00	6,745.00	500.00	500.00	7,245.00	
	-	Smoke Detector	93.00	ชุด	1,800.00	167,400.00	200.00	18,600.00	186,000.00	
	-	Heat Detector	2.00	ชุด	680.00	1,360.00	200.00	400.00	1,760.00	
	-	Manual Pull Station	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	450.00	2,700.00	9,900.00	
	-	Speaker With Storbe Light	6.00	ชุด	2,800.00	16,800.00	200.00	1,200.00	18,000.00	
	-	FRC 2.5 Sq.mm.	446.00	ม.	54.00	24,084.00	7.00	3,122.00	27,206.00	
	-	IEC 01, 1.5 Sq.mm.	1,282.00	ม.	6.23	7,986.86	7.00	8,974.00	16,960.86	
	-	IMC Dia. 3/4"	223.00	ม.	169.00	37,687.00	26.00	5,798.00	43,485.00	
	-	EMT Dia. 1/2"	617.00	ม.	44.33	27,351.61	18.00	11,106.00	38,457.61	
	-	Dome Fixed Type CCTV IP Camera	-	ชุด	6,180.00	-	1,500.00	-	-	
	-	UTP CAT 6A	1,174.00	ม.	16.00	18,784.00	5.00	5,870.00	24,654.00	
	-	EMT Dia. 1/2"	1,174.00	ม.	44.33	52,043.42	18.00	21,132.00	73,175.42	
	-	SB8(NEW)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	-	Volumn Control	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00	150.00	300.00	4,100.00	
	-	Ceiling Speaker 3W.	46.00	ชุด	600.00	27,600.00		-	27,600.00	
	-	VTF 2C x 2.5 Sq.mm.	430.00	ม.	20.00	8,600.00	5.00	2,150.00	10,750.00	
	-	VTF 3C x 2.5 Sq.mm.	148.00	ม.	40.00	5,920.00	5.00	740.00	6,660.00	
	-	EMT Dia. 1/2"	578.00	ม.	44.33	25,622.74	18.00	10,404.00	36,026.74	
	-	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ, ค่าวัสดุ 20% - ของราคาท่อ ค่าแรง 10% - ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	231,290.00	231,290.00	32,356.00	32,356.00	263,646.00	
	-					-		-	-	
	-	อื่นๆโปรดระบุ								
		รวมราคา งานสวิตช์, เต้ารับไฟฟ้าและดวงโคม				**1,387,736.72**		**355,911.00**	**1,743,647.72**	
1.6	**งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Build-in Furniture)**									
	B-1	Reception	1.00	ชุด	91,000.00	91,000.00	-	-	91,000.00	
	B-2	โต๊ะ	5.00	ชุด	12,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	B-3	โต๊ะ	3.00	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	B-4	โต๊ะ	1.00	ชุด	39,500.00	39,500.00	-	-	39,500.00	
	B-5	Pantry	1.00	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	B-7	ที่นั่ง	1.00	ชุด	53,750.00	53,750.00	-	-	53,750.00	
	B-8	ที่นั่งทรงกลม มีช่องใส่กระถางต้นไม้	1.00	ชุด	58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
	B-9A	Partition	1.00	ชุด	51,600.00	51,600.00	-	-	51,600.00	
	B-9B	Partition	1.00	ชุด	40,400.00	40,400.00	-	-	40,400.00	
	B-10	โต๊ะ	1.00	ชุด	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	B-11	Hall of Frame ชั้นวางของแผ่นเหล็กหนา 1.5 มม. พับขอบขึ้นมา 1 ซม. ขึ้นรูปตามแบบ	1.00	ชุด	106,250.00	106,250.00	-	-	106,250.00	
	B-12	ที่นั่งพักผ่อน	1.00	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	B-13	ที่นั่งพักผ่อน	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	B-14	ที่นอน	1.00	ชุด	128,250.00	128,250.00	-	-	128,250.00	
	B-15	ที่นั่งพักผ่อน	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	B-16	Pantry	1.00	ชุด	122,000.00	122,000.00	-	-	122,000.00	
	B-24A	ตู้เก็บของและชั้นวางของ	4.00	ชุด	30,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	B-24B	ตู้เก็บของและชั้นวางของ	5.00	ชุด	30,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	B-29	ชั้นวางของ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	B-30B	ตู้เตี้ยเก็บของ	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	B-30C	ตู้เตี้ยเก็บของ	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	B-38	เก้าอี้ทรงสูง	7.00	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	-	อื่นๆโปรดระบุ								
		รวมราคา งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Build-in Furniture)				**1,495,750.00**		**-**	**1,495,750.00**	

1.7	**งานติดตั้งประตู**										
	D-1	ประตูกระจกบานเปิดคู่ พร้อมบานกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม.กรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x50 มม.กรุกระจกลามิเนตไสหนา 8 มม.		1.00	ชุด	60,300.00	60,300.00	-	-	60,300.00	
	D-2A	ประตูบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED		-	ชุด	29,700.00	-	-	-	-	
	D-2B	ประตูบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED		3.00	ชุด	30,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	D-3	ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม.กรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x50 มม.กรุกระจกลามิเนตไสหนา 8 มม.		9.00	ชุด	26,000.00	234,000.00	-	-	234,000.00	
	D-4A	ประตูเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED		-	ชุด	14,880.00	-	-	-	-	
	D-4B	ประตูเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED		2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	D-5	ประตูเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-4) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED		1.00	ชุด	26,750.00	26,750.00	-	-	26,750.00	
	D-6	ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม.กรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x50 มม.กรุกระจกลามิเนตไสหนา 8 มม.		3.00	ชุด	26,750.00	80,250.00	-	-	80,250.00	
	D-7	ประตูเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตลายไม้ (PL-4)ปิดขอบด้วย อลูมิเนียมPOWDER COATEพร้อมเจาะช่องกระจกลามิเนตไสหนา8 มม.ระยะตามแบบ		-	ชุด	70,000.00	-	-	-	-	
	D-8	ประตูกระจกบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม.กรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x50 มม.กรุกระจกลามิเนตไสหนา 8 มม.		-	ชุด	26,000.00	-	-	-	-	
	D-9A	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATEDขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED		2.00	ชุด	70,500.00	141,000.00	-	-	141,000.00	
	D-9B	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATEDขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED		-	ชุด	79,050.00	-	-	-	-	
	D-10	ชุดประตูบานเฟี้ยม กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-5) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED		1.00	ชุด	84,600.00	84,600.00	-	-	84,600.00	
	D-11	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATEDขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED		1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	-	อื่นๆโปรดระบุ									
		รวมราคา งานติดตั้งประตู					**761,900.00**		**-**	**761,900.00**	
1.8	**งานเบ็ดเตล็ด**										
	-	ป้าย DGA	Reception	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	-	กล่อง DGA	Reception		ชุด	50,000.00	-	-	-	-	
	-	ม่านม้วลี่ บานเกล็ด	ห้อง ผอ.ฝ่าย		ชุด	5,000.00	-	-	-	-	
	-	Digital Door Lock	ห้อง ผอ.ฝ่าย		ชุด	10,000.00	-	-	-	-	
	-	ชุดสายฉีดชำระสแตนเลส	ห้องน้ำ ชั้น 8	20.00	ชุด	685.00	13,700.00	100.00	2,000.00	15,700.00	
	-	Stop Valve 2 ทาง	ห้องน้ำ ชั้น 8	20.00	ชุด	275.00	5,500.00	50.00	1,000.00	6,500.00	
	-	อื่นๆโปรดระบุ									
		รวมราคา งานเบ็ดเตล็ด					**44,200.00**		**3,000.00**	**47,200.00**	
		รวมราคา งานตกแต่งภายใน ชั้น 8					**6,808,971.85**		**1,224,062.50**	**8,033,034.34**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(รายละเอียดงาน)

ชื่อโครงการ :ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริเวณ ชั้น 8 และชั้น 9 **งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ชั้น 8**

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารซี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แบบเลขที่ : รายการเลขที่ :

คำนวณราคาโดย : เจ้าหน้าที่ประมาณราคากลาง วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	**งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ชั้น 8**								
1.1	งานระบบดับเพลิง	1.00	งาน		95,560.50		50,520.00	146,080.50	
1.2	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	1.00	งาน		222,913.00		130,059.00	352,972.00	
	รวมราคา งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ชั้น 8				**318,473.50**		**180,579.00**	**499,052.50**	
1.1	**งานระบบดับเพลิง**								
	PIPING WORK								
	BLACK STEEL PIPE SCH.40								
	- DIA. 6"	-	ม.	374.67	-	500.00	-	-	
	- DIA. 4"	-	ม.	212.50	-	280.00	-	-	
	- DIA. 3"	-	ม.	149.17	-	200.00	-	-	
	- DIA. 2 1/2"	50.00	ม.	113.83	5,691.67	150.00	7,500.00	13,191.67	
	- DIA. 2"	20.00	ม.	83.83	1,676.67	95.00	1,900.00	3,576.67	
	- DIA. 1-1/2"	45.00	ม.	74.17	3,337.50	70.00	3,150.00	6,487.50	
	- DIA. 1-1/4"	30.00	ม.	54.17	1,625.00	60.00	1,800.00	3,425.00	
	- DIA. 1"	140.00	ม.	15.33	2,146.67	45.00	6,300.00	8,446.67	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	5,791.00	5,791.00	6,195.00	6,195.00	11,986.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,344.00	4,344.00	6,195.00	6,195.00	10,539.00	
	SPRINKLER HEAD								
	- STANDARD SPRINKLER PENDENT TYPE 155 F	42.00	ชุด	137.00	5,754.00	120.00	5,040.00	10,794.00	
	- STANDARD SPRINKLER UPRIGHT TYPE 155 F	37.00	ชุด	162.00	5,994.00	120.00	4,440.00	10,434.00	
	FIRE HOSE CABINET /W HOSE VALVE	4.00	ชุด	14,800.00	59,200.00	2,000.00	8,000.00	67,200.00	
	- อื่นๆโปรดระบุ								
	รวมราคา งานระบบดับเพลิง				**95,560.50**		**50,520.00**	**146,080.50**	
1.2	**งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ**								
	Air Conditioning Unit System								
	- N4A-8F-42 (36,000 BTU)	-	ชุด	90,000.00	-	2,500.00	-	-	
	COPPER PIPE TYPE L								
	- DIA 1"	68.00	เมตร	347.00	23,596.00	117.00	7,956.00	31,552.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	9,439.00	9,439.00	2,387.00	2,387.00	11,826.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	7,079.00	7,079.00	2,387.00	2,387.00	9,466.00	
	CLOSED CELL INSULATION REFRIGERENT PIPE WORK (THICKNESS 3/4")								
	- DIA 1"	68.00	เมตร	88.00	5,984.00	12.00	816.00	6,800.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	2,394.00	2,394.00	245.00	245.00	2,639.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,796.00	1,796.00	245.00	245.00	2,041.00	
	PVC PIPE CLASS 8.5								
	- DIA 1"	34.00	เมตร	21.00	714.00	18.00	612.00	1,326.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	286.00	286.00	184.00	184.00	470.00	
	Closed Cell Insulation Drainange Pipe Work (Thickness = 1/2")								
	- DIA 1"	34.00	เมตร	66.00	2,244.00	14.00	476.00	2,720.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	898.00	898.00	143.00	143.00	1,041.00	
	GALVANIZED STEEL SHEET (FOR VENTILATION FAN)								
	- #24 (0.55 mm.)	2,147.00	ตร.ฟุต	17.00	36,499.00	28.00	60,116.00	96,615.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	7,300.00	7,300.00	12,024.00	12,024.00	19,324.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,475.00	5,475.00	9,018.00	9,018.00	14,493.00	
	SAG : Supply Air Grilld								
	- 150x150SAG	6.00	ชุด	160.00	960.00	150.00	900.00	1,860.00	
	- 250x250SAG	5.00	ชุด	552.00	2,760.00	150.00	750.00	3,510.00	
	- 350x350SAG	89.00	ชุด	875.00	77,875.00	150.00	13,350.00	91,225.00	
	RAG : RETURN AIR GRILLD								
	- 900x600RAG	1.00	ชุด	450.00	450.00	150.00	150.00	600.00	
	3SLOTx4.0m.	1.00	ชุด	5,034.00	5,034.00	600.00	600.00	5,634.00	
	2SLOTx3.0m.	2.00	ชุด	3,120.00	6,240.00	600.00	1,200.00	7,440.00	
	2SLOTx1.0m.	2.00	ชุด	3,120.00	6,240.00	600.00	1,200.00	7,440.00	
	TAG 300x300	2.00	ชุด	450.00	900.00	150.00	300.00	1,200.00	
	Flexible Duct	75.00	m.	250.00	18,750.00	200.00	15,000.00	33,750.00	
	- อื่นๆโปรดระบุ								
	รวมราคา งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				**222,913.00**		**130,059.00**	**352,972.00**	
	รวมราคา งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ชั้น 8				**318,473.50**		**180,579.00**	**499,052.50**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(รายละเอียดงาน)

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริเวณ ชั้น 8 และชั้น 9 **งานตกแต่งภายใน ชั้น 9**

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารซี | หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แบบเลขที่ : | รายการเลขที่ :

คำนวณราคาโดย : เจ้าหน้าที่ประมาณราคากลาง | วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2	**งานตกแต่งภายใน ชั้น 9**								
2.1	งานรื้อถอน	1.00	งาน		-		76,968.65	76,968.65	
2.2	งานพื้นและงานผิวพื้น	1.00	งาน		1,240,399.95		243,499.57	1,483,899.52	
2.3	งานผนังและงานผิวผนัง	1.00	งาน		2,104,750.29		613,162.49	2,717,912.78	
2.4	งานฝ้าเพดาน	1.00	งาน		619,686.16		211,118.68	830,804.84	
2.5	งานสวิตช์, เต้ารับไฟฟ้าและดวงโคม	1.00	งาน		1,347,177.52		335,942.00	1,683,119.52	
2.6	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Build-in Furniture)	1.00	งาน		1,708,075.00		-	1,708,075.00	
2.7	งานติดตั้งประตู	1.00	งาน		1,174,630.00		-	1,174,630.00	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน		156,120.00		3,300.00	159,420.00	
	รวมราคา งานตกแต่งภายใน ชั้น 9				**8,350,838.92**		**1,483,991.39**	**9,834,830.31**	
2.1	**งานรื้อถอน**								
2.1.1	งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม								
	- งานรื้อผนังเดิม	421.19	ตร.ม.	-	-	40.00	16,847.40	16,847.40	
	- งานรื้อพื้นเดิม	205.00	ตร.ม.	-	-	50.00	10,250.00	10,250.00	
	- งานรื้อฝ้าเดิม	734.00	ตร.ม.	-	-	25.00	18,350.00	18,350.00	
	- งานรื้อประตู	28.00	ชุด	-	-	80.00	2,240.00	2,240.00	
2.1.2	งานรื้อถอนงานระบบไฟฟ้าไฟฟ้า								
	- งานดวงโคม ดาวไลท์ พร้อมสายไฟ	675.00	ชุด	-	-	25.00	16,875.00	16,875.00	
	- งานป้าย Emergency พร้อมสายไฟ	55.00	ชุด	-	-	25.00	1,375.00	1,375.00	
	- งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า พร้อมสายไฟ		ชุด	-	-	25.00	-	-	
	- Smoke Detector, Speaker, Manual Pull Station	125.00	ชุด	-	-	25.00	3,125.00	3,125.00	
	- Dome Fixed Type CCTV IP Camera,'Volumn Control,Ceiling Speaker		ชุด	-	-	25.00	-	-	
	- งานท่อสายอื่นๆ	1.00	เหมา	-	-	3,750.00	3,750.00	3,750.00	
2.1.3	งานรื้อถอนงานระบบดับเพลิง								
	- SPRINKLER HEAD	125.00	ชุด	-	-	25.00	3,125.00	3,125.00	
	- FIRE HOSE CABINET /W HOSE VALVE	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานท่อ	1.00	เหมา	-	-	831.25	831.25	831.25	
2.1.4	อื่นๆโปรดระบุ								
	รวมราคา งานรื้อถอน				**-**		**76,968.65**	**76,968.65**	
2.2	**งานพื้นและงานผิวพื้น**								
	FL-1 พื้นกระเบื้องยางลายไม้ (VN-1) ระบุรุ่นภายหลัง	315.00	ตร.ม.	400.00	126,000.00	40.00	12,600.00	138,600.00	
	FL-2 พื้นกระเบื้องยางลายปูนเปลือย (VN-2) ระบุรุ่นภายหลัง	1,248.26	ตร.ม.	400.00	499,304.40	40.00	49,930.44	549,234.84	
	FL-3 พื้นกระเบื้องยางสีส้ม (VN-3) ระบุรุ่นภายหลัง	306.60	ตร.ม.	400.00	122,640.00	40.00	12,264.00	134,904.00	
	FL-4 พื้นกระเบื้องยางลายหินสีดำ (VN-4) ระบุรุ่นภายหลัง	59.33	ตร.ม.	400.00	23,730.00	40.00	2,373.00	26,103.00	
	FL-5 พื้นกระเบื้องยางลายหินสีครีม (VN-5) ระบุรุ่นภายหลัง	50.40	ตร.ม.	400.00	20,160.00	40.00	2,016.00	22,176.00	
	FL-6 พื้นกระเบื้องยางลาย TERRAZZO (VN-6) ระบุรุ่นภายหลัง	40.43	ตร.ม.	400.00	16,170.00	40.00	1,617.00	17,787.00	
	FL-7 พื้นพรมสีฟ้า (CP-1) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	500.00	-	150.00	-	-	
	FL-8 พื้นพรมสีเทา (CP-2) ระบุรุ่นภายหลัง	278.20	ตร.ม.	500.00	139,098.75	150.00	41,729.63	180,828.38	
	FL-9 พื้นพรมสีเทาลายทาง (CP-3) ระบุรุ่นภายหลัง	115.50	ตร.ม.	500.00	57,750.00	150.00	17,325.00	75,075.00	
	FL-10 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 (CT-1) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	400.00	-	217.00	-	-	
	FL-11 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 (CT-2) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	400.00	-	217.00	-	-	
	FL-12 พื้นกระเบื้องยาง SPC ลายไม้ (VT-7) หนา 6.5 มม.	200.00	ตร.ม.	690.00	138,000.00	315.00	63,000.00	201,000.00	
	- ปูนกาวและยาแนว	-	ตร.ม.	50.00	-	-	-	-	
	SK-1 บัวพื้นอะลูมิเนียม S/S	812.89	ม.	120.00	97,546.80	50.00	40,644.50	138,191.30	
	- อื่นๆโปรดระบุ								
	รวมราคา งานพื้นและงานผิวพื้น				**1,240,399.95**		**243,499.57**	**1,483,899.52**	
2.3	**งานผนังและงานผิวผนัง**								
	- งานผนังกั้นห้อง	143.78	ตร.ม.	275.00	39,540.60	56.00	8,051.90	47,592.50	
	- งานฉาบเรียบ	287.57	ตร.ม.	120.00	34,508.16	80.00	23,005.44	57,513.60	
	P1 ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตสีเงิน (PL-1)	78.40	ตร.ม.	550.00	43,120.00	250.00	19,600.00	62,720.00	
	P2 ผนังแต่งผิว ทาสีขาว (PT-1)	939.01	ตร.ม.	47.00	44,133.47	34.00	31,926.34	76,059.81	
	P3 ผนังท่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบ ทา2สี สีขาว (PT-1) และสีฟ้า (PT-2)	-	ตร.ม.	47.00	-	34.00	-	-	
	P4 ผนังแต่งผิวทำสีพ่น TEXTURE (TC-1) เซาะร่องตามแบบ	-	ตร.ม.	540.00	-	-	-	-	
	P5 ผนังโครงไม้กรูแผ่นเซลโลกรีดผิวหน้าไส้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายเรียบ (PL-2)	-	ตร.ม.	1,000.00	-	600.00	-	-	
	P6 ผนังด้านในแต่งผิวทาสีส้ม (PT-3) ด้านนอกปิดทับด้วยเฟรมกรุตะแกรงเหล็กฉีกทำสีพ่น (PT-3)	-	ตร.ม.	2,500.00	-	250.00	-	-	
	P7 ผนังแต่งผิว ทาสีน้ำเงิน (PT-4)	78.40	ตร.ม.	47.00	3,684.80	34.00	2,665.60	6,350.40	
	P8 ผนังโครงไม้กรูไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยแผ่น AKUS (SP-1)	-	ตร.ม.	2,050.00	-	250.00	-	-	
	P9 ผนังกรอบเฟรมอลูมิเนียม POWDER COATED 25มม. กรุกระจกลูกฟูก (GL-1) หนา 5มม.	106.97	ตร.ม.	2,000.00	213,930.00	400.00	42,786.00	256,716.00	
	P10 ผนังโครงไม้กรูไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายเรียบ (PL-3)	116.35	ตร.ม.	550.00	63,992.50	250.00	29,087.50	93,080.00	
	P11 ผนังโครงไม้กรูไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (PL-4)	17.63	ตร.ม.	550.00	9,693.75	250.00	4,406.25	14,100.00	
	P12 ผนังกระจกลามิเนตใส (GL-2) หนา 6มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม POWDER COATED 25 มม. ติด STICKER (FS-1) ลวดลายตามแบบ	151.50	ตร.ม.	1,320.00	199,980.00	400.00	60,600.00	260,580.00	
	P13 ผนังด้านในแต่งผิวทำสีพ่นTEXTURE (TC-1) ด้านนอกปิดทับด้วยเฟรมกรุกระจกลูกฟูกใส่สี (GL-3) ตามแบบ ซ่อนไฟ LED STRIPLIGHT	-	ตร.ม.	1,320.00	-	400.00	-	-	
	P14 ผนังโครงไม้กรูแผ่นเซลโลกรีดผิวหน้าไส้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายเรียบ (PL-5) เดินคิ้วไม้จริงตามแบบ ทำสีย้อมเทียบสีลามิเนต	-	ตร.ม.	1,400.00	-	600.00	-	-	
	P15 ผนังกระจก GLASS COAT สีส้ม (GL-4) หนา 6มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม POWDER COATED 25มม.	-	ตร.ม.	1,330.00	-	400.00	-	-	
	P16 ผนังกรุกระเบื้อง PORCELAIN (CT-1) ขนาด 120x60 ซม.	53.50	ตร.ม.	563.00	30,120.50	571.00	30,548.50	60,669.00	
	P17 ผนังแต่งผิวทำสีพ่น TEXTURE (TC-2) เซาะร่องตามแบบ	16.40	ตร.ม.	540.00	8,856.00	-	-	8,856.00	
	P18 ผนังแต่งผิวทำสีพ่น TEXTURE (TC-2) เซาะร่องตามแบบ ฝังกรุยเชิงตัว U สีทอง	7.50	ตร.ม.	725.00	5,437.50	100.00	750.00	6,187.50	
	P19 ผนังโครงไม้กรูไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยกระจกเงา (GL-5)	56.97	ตร.ม.	1,950.00	111,091.50	500.00	28,485.00	139,576.50	
	P20 ผนังแต่งผิว ทาสีน้ำตาล (PT-5)	95.17	ตร.ม.	47.00	4,472.76	34.00	3,235.61	7,708.37	
	P21 ผนังด้านในแต่งผิวทำสีพ่น TEXTURE (TC-2) เซาะร่องตามแบบ ด้านนอกปิดทับด้วยเฟรมกรุกระจกลามิเนตใส (GL-6) ตามแบบ	9.38	ตร.ม.	1,320.00	12,375.00	420.00	3,937.50	16,312.50	
	P22 ผนังโครงไม้กรูไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายเรียบ (PL-6) ติด STICKER (FS-2) ลวดลายตามแบบ	31.25	ตร.ม.	780.00	24,375.00	250.00	7,812.50	32,187.50	
	P23 ผนังแต่งผิว ทาสีครีม (PT-6)	184.65	ตร.ม.	47.00	8,678.55	34.00	6,278.10	14,956.65	
	P24 ผนังโครงไม้กรูไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วย ลามิเนตลายเรียบสีครีม (PL-6)	185.31	ตร.ม.	780.00	144,541.80	250.00	46,327.50	190,869.30	
	P25 ผนังโครงไม้กรูไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วย ลามิเนตลายเรียบสีเทา (PL-7)	31.50	ตร.ม.	780.00	24,570.00	250.00	7,875.00	32,445.00	
	P26 ผนังโครงไม้กรูแผ่นเซลโลกรีด รุ่น Jigsaw Series Blossom 1, Blossom 2, TRI, TRE (SP-2) วางเ	58.25	ตร.ม.	1,400.00	81,550.00	600.00	34,950.00	116,500.00	
	P27 ผนังโครงไม้กรูแผ่นเซลโลกรีดผิวหน้าไส้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (PL-8)	142.25	ตร.ม.	1,730.00	246,092.50	600.00	85,350.00	331,442.50	
	P28 ผนังระแนงไม้เทียม (WPC-1)	132.60	ตร.ม.	939.00	124,511.40	120.00	15,912.00	140,423.40	

	P29	ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (PL-9)	11.88	ตร.ม.	780.00	9,262.50	250.00	2,968.75	12,231.25	
	P30	ผนังติดตั้งสวนแนวตั้ง ตามแบบ	5.00	ตร.ม.	15,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	P31	ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีดชนิดโฟมหนา 12 มม. ผิวหน้าธรรมชาติพ่นสีสำเร็จ (SP-3) หุ้มผ้าสีเทา (F	16.50	ตร.ม.	1,900.00	31,350.00	500.00	8,250.00	39,600.00	
	P32	ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีดชนิดโฟมหนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต ลายไม้ (PL-10) เดินคิ้วไม้จริงตามแบบ ทำสีย้อมเทียบสีลามิเนต ซ่อน ไฟ LED STRIPLIGHT	23.00	ตร.ม.	2,200.00	50,600.00	750.00	17,250.00	67,850.00	
	P33	ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีดชนิดโฟมหนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต ลายไม้ (PL-11) เดินคิ้วไม้จริงตามแบบ ทำสีย้อมเทียบสีลามิเนต ซ่อน ไฟ LED STRIPLIGHT	14.75	ตร.ม.	2,200.00	32,450.00	750.00	11,062.50	43,512.50	
	P34	ผนังกรุกระเบื้อง PORCELAIN (CT-2) ขนาด 60x60 ซม.	-	ตร.ม.	563.00	-	571.00	-	-	
	P35	ผนังกรุกระเบื้อง PORCELAIN (CT-3) ขนาด 60x60 ซม.	-	ตร.ม.	563.00	-	571.00	-	-	
	P36	ผนังโครงไม้กรุไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตสีทอง (PL-5)	16.25	ตร.ม.	780.00	12,675.00	250.00	4,062.50	16,737.50	
	P37	ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีดผิวหน้าไล้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ทำสีพ่น Texture (TC-1) เซาะร่อง	-	ตร.ม.	1,600.00	-	350.00	-	-	
	P38	ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีดผิวหน้าไล้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตสีครีม (PL-6)	42.70	ตร.ม.	1,730.00	73,871.00	600.00	25,620.00	99,491.00	
	P39	ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีดผิวหน้าไล้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ทา 2 สี สีขาว (PT-1) และสีฟ้า (P	-	ตร.ม.	950.00	-	290.00	-	-	
	P40	ผนังโครงไม้กรุแผ่นเซลโลกรีดผิวหน้าไล้แคลเซียมเรียบ หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (PL-4)	72.68	ตร.ม.	950.00	69,046.00	600.00	43,608.00	112,654.00	
	P41	ผนังกรุกระจกลามิเนตใส (GL-2) หนา 6 มม กรอบเฟรมอลูมิเนียม Poweder Coated 25 มม.	60.88	ตร.ม.	4,000.00	243,520.00	-	-	243,520.00	
	P42	ผนังโครงซีไลน์กรุไม้HMRหนา 6 มม.ปิดทับด้วยลามิเนตลายเรียบสีเทา (PL-7)	9.00	ตร.ม.	780.00	7,020.00	250.00	2,250.00	9,270.00	
	P43	ผนังกระจกลามิเนตใส (GL-2) หนา 6มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม POWDER COATED 25มม. ติด STI	10.00	ตร.ม.	2,070.00	20,700.00	450.00	4,500.00	25,200.00	
	-	อื่นๆโปรดระบุ								
		รวมราคา งานผนังและงานผิวผนัง				**2,104,750.29**		**613,162.49**	**2,717,912.78**	
2.4	**งานผ้าเพดาน**									
	CL-1	ผ้าเพดานเปลือยโชว์งานระบบทาสีน้ำเงิน (PT-4) ระบุรุ่นภายหลัง	301.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL-2	ผ้าเพดานเปลือยโชว์งานระบบทาสีน้ำตาล (PT-5) ระบุรุ่นภายหลัง	128.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL-3	ผ้าเพดานโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีขาว (PT-1) ระบุรุ่นภายหลัง	589.99	ตร.ม.	281.00	165,787.19	75.00	44,249.25	210,036.44	
	CL-4	ผ้าเพดานโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีฟ้า (PT-2) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ตร.ม.	281.00	-	75.00	-	-	
	CL-5	ผ้าเพดานโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำตาล (PT-5) ระบุรุ่นภายหลัง	195.63	ตร.ม.	281.00	54,971.05	75.00	14,671.99	69,643.03	
	CL-6	งานหลืบไฟและหลืบม่านโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีขาว (PT-1) ระบุรุ่นภายห	39.76	ม.	150.00	5,963.33	50.00	1,987.78	7,951.10	
	CL-7	งานหลืบไฟโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีขาว (PT-1) ระบุรุ่นภายหลัง	142.05	ม.	150.00	21,307.20	50.00	7,102.40	28,409.60	
	CL-8	งานหลืบไฟโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีฟ้า (PT-2) ระบุรุ่นภายหลัง	-	ม.	150.00	-	50.00	-	-	
	CL-9	งานหลืบไฟโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีน้ำตาล (PT-5) ระบุรุ่นภายหลัง	9.61	ม.	150.00	1,442.10	50.00	480.70	1,922.80	
	CL-10	งานฝ้าตกแต่งตะแกรงเหล็กฉีก ทำสีพ่นสีน้ำเงิน (PT-4) ระบุรุ่นภายหลัง เรียงตามแบบ	-	ตร.ม.	2,750.00	-	500.00	-	-	
	CL-11	กล่องฝ้าตกแต่ง กรุแผ่นเซลโลกรีดแผ่นเส้นใยไม้ผสมซีเมนต์ ตามแบบ	76.50	ตร.ม.	1,700.00	130,050.00	700.00	53,550.00	183,600.00	
	CL-12	กล่องฝ้าตกแต่ง กรุแผ่นเซลโลกรีดชนิดโฟม 12 มม. ผิวหน้าธรรมชาติพ่นสีสำเร็จ วางซ้อนกันและตัดตาม	1.00	ตร.ม.	1,600.00	1,600.00	650.00	650.00	2,250.00	
	CL-13	ผ้าเพดานโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางหนา 6มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ (PL-10) ระบุรุ่นภายหลัง	42.47	ตร.ม.	1,650.00	70,075.50	500.00	21,235.00	91,310.50	
	CL-14	งานร่องไฟโครงเคร่าโลหะ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีดำ (PT-7) ระบุรุ่นภายหลัง	31.51	ม.	450.00	14,179.50	150.00	4,726.50	18,906.00	
	CL-15	ผ้าเพดานกระจกเงาชา (GL-7) ระบุรุ่นภายหลัง	24.32	ตร.ม.	1,700.00	41,348.25	500.00	12,161.25	53,509.50	
	CL-16	ฝ้าหลุมซ่อนไฟ ติดคิ้วไม้ทาสีขาว (PT-1) ระบุรุ่นภายหลัง	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	
	CL-17	กล่องฝ้าตกแต่ง กรุแผ่นเซลโลกรีดชนิดโฟม 12 มม. ผิวหน้าธรรมชาติพ่นสีสำเร็จ สีขาว (PT-1)	34.00	ตร.ม.	1,550.00	52,700.00	400.00	13,600.00	66,300.00	
	PT-1	สีทาฝ้า สีขาว	626.35	ตร.ม.	36.00	22,548.63	28.00	17,537.82	40,086.44	
	PT-2	สีทาฝ้า สีน้ำเงิน	-	ตร.ม.	36.00	-	28.00	-	-	
	PT-3	สีทาฝ้า สีน้ำตาล	-	ตร.ม.	36.00	-	28.00	-	-	
	PT-4	สีทาฝ้า สีฟ้า	301.00	ตร.ม.	36.00	10,836.00	28.00	8,428.00	19,264.00	
	PT-5	สีทาฝ้า สีดำ	323.63	ตร.ม.	36.00	11,650.55	28.00	9,061.54	20,712.10	
	PT-7	สีทาฝ้า สีดำ	6.30	ตร.ม.	36.00	226.87	28.00	176.46	403.33	
	-	อื่นๆโปรดระบุ								
		รวมราคา งานฝ้าเพดาน				**619,686.16**		**211,118.68**	**830,804.84**	
2.5	**งานสวิตช์, เต้ารับไฟฟ้าและดวงโคม**									
		9PO31 PANEL	1.00		18,233.00	18,233.00	500.00	500.00	18,733.00	
		9PO32 PANEL	1.00		18,233.00	18,233.00	500.00	500.00	18,733.00	
		9PL31 PANEL	1.00		18,233.00	18,233.00	500.00	500.00	18,733.00	
		9EP31 PANEL	1.00		18,233.00	18,233.00	500.00	500.00	18,733.00	
		IEC01 70 Sq.mm.	-			-		-	-	
		IEC01 35 Sq.mm.	-			-		-	-	
		IEC01 16 Sq.mm.	-			-		-	-	
		IEC01 10 Sq.mm.	-			-		-	-	
		IEC01 4 Sq.mm.	-			-		-	-	
		EMT Dia. 2"	-			-		-	-	
		EMT Dia. 1-1/2"	-			-		-	-	
		EMT Dia. 1"	-			-		-	-	
	-	โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (4") Panel LED 9W	297.00	ชุด	110.00	32,670.00	115.00	34,155.00	66,825.00	
	-	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว 1.20 ม. 36W	243.00	ชุด	1,100.00	267,300.00	150.00	36,450.00	303,750.00	
	-	โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถือลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย (หลอดฟลูออเรสเซนต์	1.00	ชุด	1,183.00	1,183.00	150.00	150.00	1,333.00	
	-	LED STRIP LIGHT X5	420.00	ม.	225.00	94,500.00	50.00	21,000.00	115,500.00	
	-	โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (8") Panel LED 24W	4.00	ชุด	1,440.00	5,760.00	690.00	2,760.00	8,520.00	
	-	โคมดาวน์ไลท์ ติดลอย (6") พร้อมหลอด compact 14 W ขั้ว E27	38.00	ชุด	300.00	11,400.00	115.00	4,370.00	15,770.00	
	-	โคมไฟกิ่งทางเดิน	6.00	ชุด	700.00	4,200.00	115.00	690.00	4,890.00	
	-	โคมระย้า	-	ชุด	-	-	500.00	-	-	
	-	Emergency Light LED, 2 Housrs Emergency Duration 2x9W	20.00	ชุด	1,050.00	21,000.00	200.00	4,000.00	25,000.00	
	-	Exit sign (Double Side)	17.00	ชุด	950.00	16,150.00	200.00	3,400.00	19,550.00	
	-	สวิตช์	93.00	ชุด	95.00	8,835.00	80.00	7,440.00	16,275.00	
	-	สวิตช์ 2 ทาง	4.00	ชุด	195.00	780.00	80.00	320.00	1,100.00	
	-	เต้ารับไฟฟ้า	162.00	ชุด	170.00	27,540.00	90.00	14,580.00	42,120.00	
	-	เต้ารับไฟฟ้า ฝังพื้น		ชุด	2,060.00	-	90.00	-	-	
	-	อุปกรณ์ประกอบ		เหมา	7,431.00	-	2,974.00	-	-	
	-	2.5 sq.mm.	3,945.00	ม.	9.23	36,412.35	7.00	27,615.00	64,027.35	
	-	4 sq.mm.	3,313.80	ม.	13.93	46,161.23	10.00	33,138.00	79,299.23	
	-	EMT Dia. 1/2"	1,240.00	ม.	44.33	54,969.20	18.00	22,320.00	77,289.20	
	-	DR (NEW)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	-	LAN Outlet	15.00	ชุด	450.00	6,750.00	90.00	1,350.00	8,100.00	
	-	UTP CAT 6A	846.00	ม.	16.00	13,536.00	5.00	4,230.00	17,766.00	
	-	EMT Dia. 1/2"	423.00	ม.	44.33	18,751.59	18.00	7,614.00	26,365.59	
	-	รางวายเวย์ แบบขันสกรูพร้อมฝาปิด ขนาด 100x100 mm.		ม.	226.67	-	150.00	-	-	
	-	HDMI Cable ยาว 5 เมตร	4.00	เส้น	1,390.00	5,560.00	150.00	600.00	6,160.00	
		F/A-(NEW)	1.00	ชุด	6,745.00	6,745.00	500.00	500.00	7,245.00	
	-	Smoke Detector	93.00	ชุด	1,800.00	167,400.00	200.00	18,600.00	186,000.00	
	-	Heat Detector	2.00	ชุด	680.00	1,360.00	200.00	400.00	1,760.00	
	-	Manual Pull Station	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	450.00	2,250.00	8,250.00	
	-	Speaker With Storbe Light	5.00	ชุด	2,800.00	14,000.00	200.00	1,000.00	15,000.00	
	-	FRC 2.5 Sq.mm.	384.00	ม.	54.00	20,736.00	7.00	2,688.00	23,424.00	
	-	IEC 01, 1.5 Sq.mm.	1,516.00	ม.	6.23	9,444.68	7.00	10,612.00	20,056.68	
	-	IMC Dia. 3/4"	192.00	ม.	169.00	32,448.00	26.00	4,992.00	37,440.00	
	-	EMT Dia. 1/2"	758.00	ม.	44.33	33,602.14	18.00	13,644.00	47,246.14	
	-	Dome Fixed Type CCTV IP Camera	-	ชุด	6,180.00	-	1,500.00	-	-	
	-	UTP CAT 6A	903.00	ม.	16.00	14,448.00	5.00	4,515.00	18,963.00	
	-	EMT Dia. 1/2"	301.00	ม.	44.33	13,343.33	18.00	5,418.00	18,761.33	
	-	SB9(NEW)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	

	-	Volumn Control	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00	150.00	300.00	4,100.00	
	-	Ceiling Speaker 3W.	40.00	ชุด	600.00	24,000.00		-	24,000.00	
	-	VTF 2C x 2.5 Sq.mm.	354.00	ม.	20.00	7,080.00	5.00	1,770.00	8,850.00	
	-	VTF 3C x 2.5 Sq.mm.	146.00	ม.	40.00	5,840.00	5.00	730.00	6,570.00	
	-	EMT Dia. 1/2"	500.00	ม.	44.33	22,165.00	18.00	9,000.00	31,165.00	
	-	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ, ค่าวัสดุ 20% - ของราคาท่อ ค่าแรง 10% - ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	212,375.00	212,375.00	30,541.00	30,541.00	242,916.00	
						-		-	-	
	-	อื่นๆโปรดระบุ								
		รวมราคา งานสวิตช์, เต้ารับไฟฟ้าและดวงโคม				**1,347,177.52**		**335,942.00**	**1,683,119.52**	
2.6	**งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Build-in Furniture)**									
	B-17	Reception	1.00	ชุด	91,000.00	91,000.00	-	-	91,000.00	
	B-18	โต๊ะ	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	B-19	ที่นั่งพักผ่อน	1.00	ชุด	211,400.00	211,400.00	-	-	211,400.00	
	B-20A	ผนังตกแต่ง	1.00	ชุด	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	B-20B	ผนังตกแต่ง	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	B-21	Partition	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	B-22	ชั้นวางของ	5.00	ชุด	48,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	B-23	Partition	1.00	ชุด	48,375.00	48,375.00	-	-	48,375.00	
	B-24A	ตู้เก็บของและชั้นวางของ	4.00	ชุด	35,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	B-24B	ตู้เก็บของและชั้นวางของ	3.00	ชุด	35,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
	B-25A	ตู้เก็บของและชั้นวางของ	2.00	ชุด	73,500.00	147,000.00	-	-	147,000.00	
	B-25B	ตู้เก็บของและชั้นวางของ	2.00	ชุด	42,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	B-25C	ตู้เก็บของและชั้นวางของ	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	B-26	ชั้นวางของ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	B-29	ชั้นวางของ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	B-31	ที่นั่งพักผ่อน	1.00	ชุด	69,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00	
	B-32	ที่นั่งพักผ่อน	1.00	ชุด	92,500.00	92,500.00	-	-	92,500.00	
	B-34	ตู้เก็บของและชั้นวางของ	1.00	ชุด	104,800.00	104,800.00	-	-	104,800.00	
	B-35	โต๊ะ	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	B-36	ตู้เก็บของและชั้นวางของ	1.00	ชุด	41,800.00	41,800.00	-	-	41,800.00	
	B-37	โต๊ะ	1.00	ชุด	89,000.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
	B-38	เก้าอี้ทรงสูง	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	-	อื่นๆโปรดระบุ								
		รวมราคา งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Build-in Furniture)				**1,708,075.00**		**-**	**1,708,075.00**	
2.7	**งานติดตั้งประตู**									
	D-1	ประตูกระจกบานเปิดคู่ พร้อมบานกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม.กรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x50 มม.กรุกระจกลามิเนตไสหนา 8 มม.	1.00	ชุด	60,300.00	60,300.00	-	-	60,300.00	
	D-2A	ประตูบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED	2.00	ชุด	29,700.00	59,400.00	-	-	59,400.00	
	D-2B	ประตูบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED	-	ชุด	30,000.00	-	-	-	-	
	D-3	ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม.กรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x50 มม.กรุกระจกลามิเนตไสหนา 8 มม.	6.00	ชุด	26,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	
	D-4A	ประตูเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED	1.00	ชุด	14,880.00	14,880.00	-	-	14,880.00	
	D-4B	ประตูเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED	5.00	ชุด	15,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	D-5	ประตูเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-4) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED	2.00	ชุด	26,750.00	53,500.00	-	-	53,500.00	
	D-6	ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม.กรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x50 มม.กรุกระจกลามิเนตไสหนา 8 มม.	6.00	ชุด	26,750.00	160,500.00	-	-	160,500.00	
	D-7	ประตูเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตลายไม้ (PL-4)ปิดขอบด้วย อลูมิเนียมPOWDER COATEพร้อมเจาะช่องกระจกลามิเนตไสหนา8 มม.ระยะตามแบบ	7.00	ชุด	70,000.00	490,000.00	-	-	490,000.00	
	D-8	ประตูกระจกบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x100 มม.กรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม่เกิน 25x50 มม.กรุกระจกลามิเนตไสหนา 8 มม.	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	D-9A	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATEDขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED	-	ชุด	70,000.00	-	-	-	-	
	D-9B	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATEDขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED	1.00	ชุด	79,050.00	79,050.00	-	-	79,050.00	
	D-10	ชุดประตูบานเฟี้ยม วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATEDขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-5) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED	-	ชุด	84,600.00	-	-	-	-	
	D-11	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียมPOWDER COATEDขนาดไม่เกิน 25x100 มม. กรอบบานโครงไม้กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.ปิดลามิเนตเรียบ (PL-7) ปิดขอบด้วยอลูมิเนียม POWDER COATED	-	ชุด	15,000.00	-	-	-	-	
	-	อื่นๆโปรดระบุ			15,000.00					
		รวมราคา งานติดตั้งประตู				**1,174,630.00**		**-**	**1,174,630.00**	
2.8	**งานเบ็ดเตล็ด**									
	-	ม่านม้วนี่ บานเกล็ด ห้องผอ.ฝ่าย	9.00	ชุด	5,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	-	Digital Door Lock ห้องผอ.ฝ่าย	9.00	ชุด	10,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	-	ชุดสายฉีดชำระสแตนเลส ห้องน้ำ ชั้น 9	22.00	ชุด	685.00	15,070.00	100.00	2,200.00	17,270.00	
	-	Stop Valve 2 ทาง ห้องน้ำ ชั้น 8	22.00	ชุด	275.00	6,050.00	50.00	1,100.00	7,150.00	
	-	อื่นๆโปรดระบุ								
		รวมราคา งานเบ็ดเตล็ด				**156,120.00**		**3,300.00**	**159,420.00**	
		รวมราคา งานตกแต่งภายใน ชั้น 9				**8,350,838.92**		**1,483,991.39**	**9,834,830.31**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(รายละเอียดงาน)

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริเวณ ชั้น 8 และชั้น 9 **งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ชั้น 9**

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารซี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แบบเลขที่ : รายการเลขที่ :

คำนวณราคาโดย : เจ้าหน้าที่ประมาณราคากลาง วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2	**งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ชั้น 9**								
2.1	งานระบบดับเพลิง	1.00	งาน		118,871.67		77,658.00	196,529.67	
2.2	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	1.00	งาน		399,740.00		131,411.00	531,151.00	
	รวมราคา งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ชั้น 9				**518,611.67**		**209,069.00**	**727,680.67**	
2.1	**งานระบบดับเพลิง**								
	PIPING WORK								
	BLACK STEEL PIPE SCH.40								
	- DIA. 6"	-	ม.	374.67	-	500.00	-	-	
	- DIA. 4"	-	ม.	212.50	-	280.00	-	-	
	- DIA. 3"	10.00	ม.	149.17	1,491.67	200.00	2,000.00	3,491.67	
	- DIA. 2 1/2"	65.00	ม.	113.83	7,399.17	150.00	9,750.00	17,149.17	
	- DIA. 2"	40.00	ม.	83.83	3,353.33	95.00	3,800.00	7,153.33	
	- DIA. 1-1/2"	85.00	ม.	74.17	6,304.17	70.00	5,950.00	12,254.17	
	- DIA. 1-1/4"	70.00	ม.	54.17	3,791.67	60.00	4,200.00	7,991.67	
	- DIA. 1"	200.00	ม.	15.33	3,066.67	45.00	9,000.00	12,066.67	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	10,163.00	10,163.00	13,880.00	13,880.00	24,043.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	7,622.00	7,622.00	10,410.00	10,410.00	18,032.00	
	SPRINKLER HEAD								
	- STANDARD SPRINKLER PENDENT TYPE 155 F	86.00	ชุด	137.00	11,782.00	120.00	10,320.00	22,102.00	
	- STANDARD SPRINKLER UPRIGHT TYPE 155 F	29.00	ชุด	162.00	4,698.00	12.00	348.00	5,046.00	
	FIRE HOSE CABINET /W HOSE VALVE	4.00	ชุด	14,800.00	59,200.00	2,000.00	8,000.00	67,200.00	
	- อื่นๆโปรดระบุ								
	รวมราคา งานระบบดับเพลิง				**118,871.67**	**27,822.00**	**77,658.00**	**196,529.67**	
2.2	**งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ**								
	Air Conditioning Unit System								
	- N4A-9F-46 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	22,500.00	22,500.00	1,500.00	1,500.00	24,000.00	
	- N4A-9F-47 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	22,500.00	22,500.00	1,500.00	1,500.00	24,000.00	
	- N4A-9F-48 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	1,500.00	1,500.00	76,500.00	
	- N4A-9F-49 (15,000 BTU)	1.00	ชุด	37,500.00	37,500.00	1,500.00	1,500.00	39,000.00	
	- N4A-9F-50 (30,000 BTU)	-	ชุด	75,000.00	-	1,500.00	-	-	
	COPPER PIPE TYPE L								
	- DIA 1"	88.00	เมตร	347.00	30,536.00	117.00	10,296.00	40,832.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	12,215.00	12,215.00	3,089.00	3,089.00	15,304.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	9,161.00	9,161.00	3,089.00	3,089.00	12,250.00	
	CLOSED CELL INSULATION REFRIGERENT PIPE WORK (THICKNESS 3/4")								
	- DIA 1"	88.00	เมตร	88.00	7,744.00	12.00	1,056.00	8,800.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	3,098.00	3,098.00	317.00	317.00	3,415.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,324.00	2,324.00	317.00	317.00	2,641.00	
	PVC PIPE CLASS 8.5								
	- DIA 1"	44.00	เมตร	21.00	924.00	18.00	792.00	1,716.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	370.00	370.00	238.00	238.00	608.00	
	Closed Cell Insulation Drainange Pipe Work (Thickness = 1/2")								
	- DIA 1"	44.00	เมตร	66.00	2,904.00	14.00	616.00	3,520.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	1,162.00	1,162.00	185.00	185.00	1,347.00	
	GALVANIZED STEEL SHEET (FOR VENTILATION FAN)								
	- #24 (0.55 mm.)	1,970.00	ตร.ฟุต	17.00	33,490.00	28.00	55,160.00	88,650.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	6,698.00	6,698.00	11,032.00	11,032.00	17,730.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,024.00	5,024.00	8,274.00	8,274.00	13,298.00	
	FAG : Fresh Air Grilld								
	- 200x200 FAG.	1.00	ชุด	250.00	250.00	150.00	150.00	400.00	
	- 150x150 FAG. @ 60 L/s	1.00	ชุด	250.00	250.00	150.00	150.00	400.00	
	SAG : Supply Air Grilld								
	- 250x250SAG.	6.00	ชุด	552.00	3,312.00	150.00	900.00	4,212.00	
	- 300x300SAG.	10.00	ชุด	552.00	5,520.00	150.00	1,500.00	7,020.00	
	- 350x350SAG.	64.00	ชุด	875.00	56,000.00	150.00	9,600.00	65,600.00	
	RAG : RETURN AIR GRILLD								
	- 600x400RAG.	6.00	ชุด	160.00	960.00	150.00	900.00	1,860.00	
	- 900x600RAG.	1.00	ชุด	250.00	250.00	150.00	150.00	400.00	
	- 1200x600RAG.	1.00	ชุด	350.00	350.00	150.00	150.00	500.00	
	100x100 LBG	3.00	ชุด	5,034.00	15,102.00	600.00	1,800.00	16,902.00	
	200x100 LBG	4.00	ชุด	5,034.00	20,136.00	600.00	2,400.00	22,536.00	
	3SLOTx4.0m.	3.00	ชุด	3,120.00	9,360.00	600.00	1,800.00	11,160.00	
	TAG 300x300	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	150.00	450.00	1,800.00	
	Flexible Duct	55.00	m.	250.00	13,750.00	200.00	11,000.00	24,750.00	
	อื่นๆโปรดระบุ								
	รวมราคา งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				**399,740.00**		**131,411.00**	**531,151.00**	
	รวมราคา งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ชั้น 9				**518,611.67**		**209,069.00**	**727,680.67**	

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริเวณ ชั้น 8 และชั้น 9 **แบบ ปร.5 (ก)**

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารซี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
แบบเลขที่ : แบบ ปร.4 ที่แนบ	รายการเลขที่ :
คำนวณราคา :	วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน ชั้น 8 และชั้น 9				
	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารซี				
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	งานตกแต่งภายใน ชั้น 8	8,033,034.34			
2	งานตกแต่งภายใน ชั้น 9	9,834,830.31			
3	งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ชั้น 8	499,052.50			
4	งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ชั้น 9	727,680.67			
	รวมค่างาน ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	19,094,597.82	1.2569	24,000,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 1 งานต้นทุน			**24,000,000.00**	

พื้นที่อาคารทั้งหมด	**5,672.00**	ตารางเมตร
เฉลี่ย	**4,231.31**	บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ……(*ปณิธาน เขินอำนวย*).....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ……(เทพฤทธิ์ สัมปุรณะพันธุ์).....กรรมการ
ลงชื่อ.....(นฤพนธ์ พุ่มแสง).....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริเวณ ชั้น 8 และชั้น 9 **แบบ ปร.6**

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารซี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
แบบเลขที่ : แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	รายการเลขที่ :
คำนวณราคา :	วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน ชั้น 8 และชั้น 9		
	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารซี		
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน	24,000,000.00	จาก ปร.5 (ก)
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	**24,000,000.00**	
	รวมค่าก่อสร้าง	**(ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)**	
	พื้นที่อาคารทั้งหมด 5,250.00	ตารางเมตร	
	เฉลี่ย 4,571.43	บาท/ตารางเมตร	

ลงชื่อ……(*ปณิธาน เขินอำนวย*).....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ……(เทพฤทธิ์ สัมปุรณะพันธุ์).....กรรมการ
ลงชื่อ.....(นฤพนธ์ พุ่มแสง).....กรรมการและเลขานุการ